

## Ihr Dienstleister auf Augenhöhe

Wir wissen, wie wichtig es ist, Verantwortlichkeiten zu definieren, übernehmen und vor allem zu kontrollieren.

Aus diesem Grund unterstützen wir Sie schon zu Beginn der Bauphase mit der Reinigung und Umsetzung des Reinraum-Protokolls.

Entsprechende Projekte realisierten wir bisher nicht nur deutschlandweit, sondern auch in Belgien, Norwegen, Polen, Rumänien, Usbekistan und Russland.

**Sprechen Sie uns an!**

Interessiert? Auf Wunsch erstellen wir Ihnen gerne ein individuelles Angebot. Sprechen Sie uns einfach an!



## Baubegleitende Reinraumreinigung

**Dorfner Gruppe**  
Willstätterstraße 71 | 90449 Nürnberg  
09 11 / 68 02-300 | [info@reinraum-kompetenz.de](mailto:info@reinraum-kompetenz.de)  
[www.reinraum-kompetenz.de](http://www.reinraum-kompetenz.de)

Dorfner Reinraum-Kompetenz








## Das Reinraum Protokoll

Der Bau eines Reinraums stellt besondere Anforderungen an Personal und Material. Zusätzlich müssen genaue Vorgaben hinsichtlich Reinheit, Arbeitssicherheit und Ablauf eingehalten werden.

- Unser Supervisor kennt die Anforderungen und ist verantwortlich für die Einhaltung des Protokolls.
- Er fungiert als Bindeglied zwischen Baustelle und Bauleitung.
- Er übernimmt alle Protokollschulungen und die zugehörige Dokumentation.

## Auf einen Blick: Montagephasen und Reinigungsstufen

Phase	Aktivitäten	Voraussetzung für nächste Phase	Reinigung
 Grün: Grobmontage	Gebäudehülle fertigstellen Gebäude für Reinraumausbau vorbereiten	Gebäude geschlossen und luftdicht	Baureinigung, Besenrein Staubsaugen evtl. Feuchtreinigung
<b>Beginn der Montage unter Reinheitsbedingungen</b>			
 Gelb: Normale Reinheit	Installation von Umluftsystem, Deckensystem inkl. FFU, Wand, Doppelboden, Versorgungskomponenten	Außenluftgerät in Betrieb	Feinreinigung Staubsaugen Feuchtreinigung
 Blau: Hohe Reinheit	Filtereinbau RR-Messungen	FFU-System in Betrieb	Feinstreinigung, Feuchtreinigung, Staubsaugen mit Hepa-Filter
 Rot: Höchste Reinheit	Installation Equipment Abnahmemessungen		Endreinigung Desinfektionsreinigung GMP
 Laufender Betrieb	Reinraumbetrieb		Unterhaltsreinigung gemäß Leistungsverzeichnis

## Unsere Leistungen:

- Reinraumprotokoll mit zugehörigen Schulungs- und Aushangdokumenten
- Zugangskontrollen gemäß Protokollvorschriften
- Reinheitskontrolle der einzubringenden Materialien
- Schutz bereits installierter oder bestehender Bodenbeläge

**„Je reiner der Bau, umso effizienter kann die notwendige Reinheitsklasse erreicht werden.“**

## Speziell geschultes Personal

- Baubegleitende Reinigung aller Oberflächen, Lüftungsplenen, technischen Installationen etc.
- Materialreinigung vor Einbringung
- temporärer Schleusenbau inklusive fachgerechter Beschriftung der Einrichtungen
- Schleusenservice, d.h. wir befüllen und liefern die nötige Einwegkleidung gemäß Protokollvorschriften
- temporäre Einhausungen für partikelgenerierende Maßnahmen
- Grundreinigung technischer Gebäudeausrüstung (Klimageräte, Kabeltrassen, Verrohrungen, etc.)
- Fein- und Feinstreinigung: Zum Ende jeder Protokollphase wird eine entsprechende Reinigung aller Gegenstände und Oberflächen durchgeführt, um das Erreichen der entsprechenden Reinraumklasse zu gewährleisten.
- sonstige Dienstleistungen

